

1. In onze prijs is begrepen

- a. Het maken van buigstaten in enkelvoud
- b. Het digitaal (pdf-format) aanleveren van buigstaten ter goedkeuring
- c. Het nummeren van tekeningen in enkelvoud
- d. Het leveren van betonstaal B500B (min diameter \varnothing 8 mm)
- e. Knippen en buigen in onze buigcentrale
- f. Knipverlies excl. betonstaal matten
- g. Binddraad; gegloeid; nr. 18
- h. Productie- / vrachtkosten gebaseerd op min. 20 ton per levering.
- i. Vlechten in het werk op basis van een minimale dagproductie van 2 man x 8 uur
- j. Laswerk t.b.v. supporten voor onze wapening.
- k. Het aanbrengen van afstandhouders op later niet meer te bereiken plaatsen
- l. Garantieverklaring conform VWN

2. Niet in onze prijs is begrepen

- a. Reken- en tekenwerk t.b.v. wapening
- b. Het leveren en aanbrengen van aardingsstaal
- c. Leveren bufferwapening
- d. Het werken op vakantie- en ATV-dagen conform Bouw CAO
- e. Nabewerkingen zoals verzinken, coaten e.d.
- f. Wapening en/of werkzaamheden t.b.v. voorspanningconstructies
- g. Supporten t.b.v. voorspanning
- h. Aanhelingen / aansluiting en aan bestaand werk en / of prefab beton
- i. Leveren, aanbrengen en uitbuigen van stekkenbakken
- j. Buigen van stekken uit palen, prefab onderdelen, schampkanten of wapening van derden, werkzaamheden aan "natte knopen"
- k. Het leveren en aanbrengen van wapeningsstaven met mechanische koppelingen en of draadeinden
- l. Leveren van stelblokjes, afstandhouders e.d.
- m. Werkzaamheden aan dwarskracht-, pons-, kubuswapening en spekhaken
- n. Het horizontaal transport over afstanden groter dan 30 meter
- o. Laswerkzaamheden op de bouwplaats aan materiaal van derden
- p. Het leveren en/of aanbrengen van haringgraatstaal
- q. Leveren en plaatsen beschermdoppen

3. Door de aannemer te verzorgen

- a. Maatvoeringtekeningen in enkelvoud; status "Definitief"
- b. Wapeningtekeningen in tweevoud; status "Definitief"
- c. Kleed-, schaft-, was-, en toiletgelegenheid voor de vlechters
- d. Opslagcapaciteit incl. stophout
- e. Parkeergelegenheid op het werk
- f. Normale werkomstandigheden en bereikbaarheid
- g. Elektra, werkplekverlichting, kabels en water
- h. Het verticaal transport op de bouwplaats
- i. Kraan capaciteit bij tillen boven wettelijke normen.
- j. Het aangeven van de betonmaatvoering.
- k. Het leveren en/of aanbrengen van steigers.

4. Planning / levering

- a. Buigstaten: 5 werkdagen na ontvangst wapeningtekeningen
- b. Traditionele wapening: 8 werkdagen na goedkeuring buigstaten
- c. Prefab wapeningkorven: 10 werkdagen na goedkeuring buigstaten
- d. Buigstaten hebben bij afroep status goedgekeurd
- e. Vlechtplanning in overleg met onze bouwplaatsverantwoordelijke

5. Uitgangspunten uitvoering

- a. Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op het toepassen van een borgstaaf t.b.v. het ondernem
- b. Wapeningsontwerp volgens nieuwe ARBO regels "tillen"
- c. De prijs(zen) zijn gebaseerd op normale achturige werkdagen (maandag t/m vrijdag)

6. Verrekeningen

- a. Per week aan de hand van goedgekeurde buigstaten
- b. De kosten voor betaald parkeren worden na rato doorberekend.
- c. De manuren die nodig zijn i.v.m. verkrijgen toegangspassen / voorlichting e.d. worden verrekend tegen € 42,50 per manuur
- d. Als betalingstermijn geldt binnen 30 dagen na factuurdatum
- e. Uitgevoerd werk anders dan overeengekomen, dient, wederzijds, binnen 10 dagen te zijn gemeld, de kosten worden verrekend op basis van nacalculatie
- f. Gemaakte kosten door wijzigingen / aanpassingen van goedgekeurde wapeningstekeningen tijdens of na de bewerkingsfase worden in rekening gebracht
- g. Bij naleveringen buiten de schuld van MVM worden de transportkosten in rekening gebracht.
- h. Bij afwijking van de hoeveelheid is de UAV van toepassing
- i. Daggeld bouwplaatspersoneel wordt verrekend à € 42,50 per manuur
- j. Daggeld werkvoorbereiding wordt verrekend à € 51,50 per manuur
- k. Het lossen van de wapening m.b.v. een zelflosser, op aanvraag (Meerkosten € 75,00 per inzet)

7. Algemeen

- a. Aanvaarding van opdracht zal plaatsvinden na goedkeuring kredietverzekeraar.